

Geordneter Abschluss der Deponie Eberswalde Ostend BA IV

Fakten

STADT:
Eberswalde

AUFTRAGGEBER:
Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH,
Eberswalde

AUFTRAGNEHMER:
STRABAG Umwelttechnik GmbH

INGENIEURBÜRO/PLANER:
BN Umwelt GmbH, Rostock

AUFTRAGSSUMME:
EUR 5,84 Mio.

BAUZEIT:
4/2018 – 7/2019

Los 10 „Oberflächenabdichtung Bauabschnitt BA IV 2018/2019“

Oberflächenabdichtung einer Deponie der Klasse II auf einer Fläche von 7,6 ha mit einer Neigung bis 1:1

- 73.661 m² Gasdränschicht Ø 0,40 m liefern und einbauen
- 74.504 m² Geosynthetische Tondichtungsbahn liefern und verlegen
- 75.064 m² KDB d = 2,5 mm (BAM-Zulassung) liefern und verlegen
- 72.048 m² Entwässerungsschicht ≥ 30 cm liefern und einbauen
- 59.790 m² Rekultivierungsschicht ≥ 80 cm liefern und einbauen
- 68.330 m² Unterbodenkompostgemisch ≥ 20 cm herstellen, einbauen und begrünen
- 2.522 lfm. Entwässerungseinrichtungen (Gräben, Kaskaden in Naturstein, Mulden) errichten
- 24.248 m² Erosionsschutzmatten liefern und verlegen
- 28.478 m³ Bermenunterbau herstellen
- 15.541 m² Betriebswege herstellen
- 24 Gasbrunnenrohre verlängern → 21 Gasbrunnenkopfschächte und 3 Passivbrunnen setzen
- Umsetzen der Gassammelstation

