STRECKENOPTIMIERUNG PLZEŇ - STŘÍBRO

Landkreis Plzeň

Auftraggeber:
Správa železniční dopravní cesty,
Staatsorganisation
Stavební správa západ
Sokolovská 1995/278
190 00 Praha 9

Auftraggeber für Viamont DSP:
OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17
660 02 Brno-střed
IČ: 46342796

Gesamtwert des Baus:
3 966 Mio. CZK

Volumen der Arbeiten, die von der Viamont DSP als Zulieferer der OHL ŽS, a.s. geleistet wurden
434 Mio. CZK

Beteiligung der Viamont DSP an der Realisierung:
10,94%

Durchführungsdauer:
02.05.2006 – 31.12.2008

KURZE BAU BESCHREIBUNG:

Im Rahmen des Bauvorhabens „Streckenoptimierung Plzeň – Stříbro“ errichtete die Gesellschaft Viamont DSP a.s. sämtliche Bauobjekte an der Strecke zwischen den Stationen Kozolupy – Plešnice.
Es wurde der Aufbau des zweiten Streckengleises durchgeführt und am bestehenden Gleis wurde die Renovierung des Eisenbahnunterbaus und Oberbaus durchgeführt. Bestehende Brückenkonstruktionen wurden erweitert bzw. neu errichtet. Es handelte sich insgesamt um fünf Brücken und acht Wasserdurchlässe. Es wurden Renovierung der Fahrleitung durchgeführt drei Schallmauer errichtet, Eisenbahnübergang, individuelle Lärmschutzmaßnahmen und eine Gabion-Stützmauer erbaut. Ein Bestandteil des Bauvorhabens waren auch Baumaßnahmen an Übergangsstraßen und an Brückenobjekten.

TECHNISCHE GRUNDDATEN ZUM BAU:

– Renovierte Streckenlänge: 30,06 Km
– Streckengeschwindigkeit: 90 - 110 Km/Std. (für Zuggarnituren mit Schwenktechnik 110 - 160 Km/Std.)
– Gleisverlegung: 56,96 Km – Typ UIC 60 und 7,21 Km – Typ S49
– Neue Weichen gesamt: 52 Stck.
– Sanierung des Eisenbahnunterbaus: 209 910 m2
– Sanierung des Eisenbahnunterbaus in den Stationen: 87 636 m2
– Bahnsteigrenovierung: 2 090 m in Eisenbahnstationen und 1 530 m an Haltestellen
– Renovierte Eisenbahnübergänge: 4 Stck.
– Eisenbahnbrücken: 32 Stck. und eine ganz neu
– Unterführungen: 2 Stck. renoviert und 2 Stck. ganz neu
– Wasserdurchlässe: 50 Stck. renoviert und 2 Stck. ganz neu
– Renovierung Stützmauer: 2 Stck.
– Schallmauer: 9,39 Km

Viamont DSP a.s.
Železničářská čp. 1385
CZ - 400 03, Ústí nad Labem
Telefon: +420 - 475 300 111
Fax: +420 - 475 300 100
http: www.viamontdsp.cz
E-Mail: ustinl@viamontdsp.cz